

Lp.	Element robót	Jedn.	Ilość	Uwagi
	REMONT DOJŚĆ EWAKUACYJNYCH, ZAPLECZY SOCJALNYCH SZKOŁA PODSTAWOWA w ZAJĄCZKOWIE			
1	Korytarz przy sali gimnastycznej			
1.1	Naprawa i malowanie lamperi farbami i lakierem przeznaczonym do lamperii	m2	60,80	
1.2	Prace naprawcze i malarskie -sufit	m2	46,20	Do uzgodnienia zakres prac
1.3	Prace naprawcze i malarskie- ściana nad lamperiami i drzwiami	m2	56,22	Do uzgodnienia zakres prac
1.4	Zabudowy g-k instalacji podsufitowych z niezbędnymi rewizjami dostępowymi do urządzeń.	mb	21,00	Do uzgodnienia zakres prac
2	Toaleta personelu (przedszkole)			
2.1	Naprawa tynków + malowanie ścian po demontażu drzwi	kpl.	1,00	Płytki ścienne
2.2	Prace naprawcze i malarskie -sufit	m2	1,20	
2.3	Prace naprawcze i malarskie -ściany	m2	10,56	Płytki ścienne
3	Przebieralnie i toalety męskie			
3.1	Naprawa ścian po demontażu drzwi.	kpl.	3,00	Płytki ścienne
3.2	Zabudowy g-k instalacji podsufitowych z niezbędnymi rewizjami dostępowymi do urządzeń.	mb	5,00	Do uzgodnienia zakres prac
3.3	Inne nie ujęte	kpl.	1,00	
4	Przebieralnie i toalety damskie			
4.1	Naprawa tynków + malowanie ścian po demontażu drzwi	kpl.	3,00	Płytki ścienne
4.2	Zabudowy g-k instalacji podsufitowych z niezbędnymi rewizjami dostępowymi do urządzeń.	mb	5,00	Do uzgodnienia zakres prac
4.3	Inne nie ujęte	kpl.	1,00	
5	Pomieszczenie gospodarcze			
5.1	Naprawa tynków + malowanie ścian po demontażu drzwi	kpl.	1,00	
5.2	Naprawa i malowanie lamperi farbami i lakierem przeznaczonym do lamperii	kpl.	10,76	
5.3	Prace naprawcze i malarskie -sufit	m2	1,84	
5.4	Prace naprawcze i malarskie -ściany	m2	6,30	